

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ  
 (ПЕРВЫЙ ЭТАП)**

 ЗАКАЗЧИК: Юрий  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 74м2 / Новые Ватутинки / ЗК  
 АДРЕС: Новые Ватутинки

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	150	62	9300
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	86	17200
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	25	221	5525
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	42	2100
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	50	71	3550
6	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38235</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	11	333	3663
2	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	8	334	2672
3	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	2	412	824
4	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1445	1445
5	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	2	6986	13972
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	1	5788	5788
7	Контактор модульный 4п 25А АС 4НО 230В 2 модуля АВВ ESB25-40N-06	шт.	1	6583	6583
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей АВВ UK600	шт.	1	6728	6728
10	Щит слаботочный (встраиваемый) АВВ	шт.	1	5096	5096
11	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	1280	1280
<b>Итого по разделу:</b>					<b>48391</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	75	12	900
2	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	6	206	1236
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	350	21	7350
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9486</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск алмазный 230мм	шт.	1	2160	2160
2	Бур 6x110	шт.	12	142	1704
3	Бур 10x110	шт.	10	162	1620
4	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
5	Розетка временная	шт.	5	100	500

6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
7	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
8	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
9	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8469</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>104581</b>
<b>СКИДКА 0 %:</b>					<b>0</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:</b>					<b>104581</b>

### РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	150	81	12150
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	200	85	17000
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	25	106	2650
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	79	3950
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	50	79	3950
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	75	44	3300
<b>Итого по разделу:</b>					<b>43000</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	75	430	32250
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	350	30	10500
3	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	250	9	2250
4	Устройство штробы в монолите/плите	м.	60	390	23400
5	Штробление ниши в бетоне для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	6730	6730
6	Штробление ниши в бетоне для установки мультимедийного щита	шт.	1	4370	4370
<b>Итого по разделу:</b>					<b>79500</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1780	1780
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита	шт.	1	1130	1130
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	22	330	7260
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	580	1740
5	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13480</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>135980</b>
<b>СКИДКА 0 %:</b>					<b>0</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:</b>					<b>135980</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 240561 руб.**  
**ИТОГО: 240561 руб.**



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_