

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Татьяна
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 74,4м2 / Одинцово / ЗК
 АДРЕС: Одинцово

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 190 | 62 | 11780 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 260 | 86 | 22360 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| Итого по разделу: | | | | | 39515 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Автомат 1п 10А С АBB SH201L | шт. | 4 | 333 | 1332 |
| 4 | Автомат 1п 16А С АBB SH201L | шт. | 8 | 334 | 2672 |
| 5 | Автомат 1п 32А С АBB SH201L | шт. | 1 | 412 | 412 |
| 6 | Автомат 2п 50А С АBB SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС АBB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АBB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 9 | Шина соединительная (ребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| Итого по разделу: | | | | | 24677 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 36 | 12 | 432 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 350 | 21 | 7350 |
| Итого по разделу: | | | | | 13125 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 5 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 6 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|---|-----|--------------|
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| Итого по разделу: | | | | | 13311 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | | 90628 |

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 190 | 81 | 15390 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 260 | 85 | 22100 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 15 | 106 | 1590 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 69 | 1035 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 36 | 44 | 1584 |
| Итого по разделу: | | | | | 42259 |

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|------|--------------|
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 36 | 390 | 14040 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 30 | 10500 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 48 | 356 | 17088 |
| 4 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 4350 | 4350 |
| Итого по разделу: | | | | | 45978 |


СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|----|------|--------------|
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 330 | 4290 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 580 | 1160 |
| Итого по разделу: | | | | | 7395 |
| ИТОГО РАБОТЫ: | | | | | 95632 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 186260 руб.

ИТОГО: 186260 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (17850 руб. в месяц): 214199 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____