

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Екатерина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 74.9м2 / Варшавское / ЗК
 АДРЕС: Варшавское

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	300	69	20700
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	350	98	34300
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	30	148	4440
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	20	244	4880
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	30	64	1920
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	100	42	4200
7	Клемма WAGO 3	шт.	60	17	1020
8	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					72250
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	9	428	3852
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	10	408	4080
4	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1282	1282
5	Автомат 3п 20А С АВВ SH203L	шт.	1	1260	1260
6	Автомат 3п 50А С АВВ SH203L	шт.	1	2219	2219
7	УЗО 4п 63А 300мА АС АВВ FH204	шт.	1	4587	4587
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	5788	23152
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	13690	13690
Итого по разделу:					56082
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	65	12	780
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
Итого по разделу:					1566
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4600	4600
2	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	480	960
3	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
4	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
5	Розетка временная	шт.	6	60	360
6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980

7	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
				Итого по разделу:	9260
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	139158
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	300	77	23100
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	350	82	28700
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	30	89	2670
4	Прокладка кабеля 5х4	м.	20	103	2060
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	30	66	1980
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	100	77	7700
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	570	1140
8	Фиксация кабеля при монтаже без гофры	м.	350	38	13300
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	65	44	2860
				Итого по разделу:	83510
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	65	307	19955
2	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	115	285	32775
3	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	4382	4382
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	4820	4820
				Итого по разделу:	61932
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1698	1698
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	19	318	6042
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	394	1182
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	570	2280
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	635	635
				Итого по разделу:	11837
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	115	88	10120
				Итого по разделу:	10120
				ИТОГО РАБОТЫ:	167399
				СКИДКА 15 %:	25110
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	142289

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 306557 руб.
СКИДКА: 25110 руб.
ИТОГО со СКИДКОЙ: 281447 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____