

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Денис
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 84м2 / Новорижское шоссе Главкино / ЗК
 АДРЕС: Новорижское шоссе Главкино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
2	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
3	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	90	42	3780
5	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
6	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	250	96	24000
7	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	230	69	15870
Итого по разделу:					48320
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
2	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля DEKraft ЩРВ-П	шт.	1	2388	2388
4	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
5	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	2	1580	3160
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	1	1610	1610
7	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	763	763
8	Автомат 1п 32А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	352	352
9	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	4	279	1116
10	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	7	276	1932
Итого по разделу:					15085
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	250	28	7000
2	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	170	21	3570
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	10	495	4950
4	Подрозетник	шт.	63	12	756
Итого по разделу:					16276
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
4	Мешок для мусора	шт.	10	20	200

5	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
6	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1.5	1500
8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
Итого по разделу:					14497
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					94178

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	90	89	8010
2	Прокладка кабеля 3х6	м.	15	126	1890
3	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	250	95	23750
4	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	230	91	20930
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	63	64	4032
Итого по разделу:					58612

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	3090	3090
2	Устройство штробы	м.	40	360	14400
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	420	35	14700
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	63	380	23940
Итого по разделу:					56130

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1875	1875
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	420	5040
Итого по разделу:					10015
ИТОГО РАБОТЫ:					124757

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 218935 руб.

ИТОГО: 218935 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 20981 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____