

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Марина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 84.5м2 / Люберцы / ЗК
 АДРЕС: Люберцы

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
2	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
4	Кабель телевизионный SAT 703	м.	100	71	7100
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	100	42	4200
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	20	93	1860
7	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	25	221	5525
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	260	96	24960
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	280	69	19320
Итого по разделу:					64265
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
2	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41	шт.	1	9250	9250
4	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral	шт.	1	6096	6096
5	УЗО 2п 63А 100мА AC ABB FH202	шт.	1	6986	6986
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА ABB DSH201R	шт.	4	4346	17384
7	Автомат 2п 50А С ABB SH202L	шт.	1	1814	1814
8	Автомат 1п 32А С ABB SH201L	шт.	2	412	824
9	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	8	453	3624
10	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	5	431	2155
Итого по разделу:					50093
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	18	495	8910
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	350	28	9800
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	250	21	5250
5	Подрозетник	шт.	63	12	756
Итого по разделу:					25109
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	900	900
2	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460

3	Розетка временная	шт.	8	100	800
4	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Лампочка с патроном	шт.	8	150	1200
8	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
9	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
10	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1800	2	3600
11	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
				Итого по разделу:	20078
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	159545

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650
2	Прокладка телевизионного кабеля	м.	100	89	8900
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	100	89	8900
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	20	86	1720
5	Прокладка кабеля 3х6	м.	25	126	3150
6	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	260	95	24700
7	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	280	91	25480
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	63	64	4032
				Итого по разделу:	77532

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	45	380	17100
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4560	4560
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	3870	3870
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	600	35	21000
5	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	63	440	27720
				Итого по разделу:	74250

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	2180	2180
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2030	2030
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	670	3350
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	15	420	6300
				Итого по разделу:	14280
				ИТОГО РАБОТЫ:	166062

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 325607 руб.

ИТОГО: 325607 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 31204 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Кирилл Веселов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____