

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Евгений Николаевич
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 90м2 / м. Лефортово / ЗК
 АДРЕС: м. Лефортово


№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	250	86	21500
2	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	14	221	3094
3	Провод ПУГВ 1x4	м.	14	64	896
Итого по разделу:					25490
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	6	333	1998
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	5	334	1670
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	412	412
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1445	1445
6	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6986	6986
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	4843	4843
Итого по разделу:					30390
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	40	85	3400
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	30	142	4260
3	Кабель канал 60x40 белый	м.	20	167	3340
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	3500	3500
5	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
Итого по разделу:					14893
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	4000	4000
Итого по разделу:					4000
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					74773
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	250	96	24000
2	Прокладка кабеля 3x6	м.	14	119	1666
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	14	78	1092
4	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	630	630

5	Монтаж кабель канала 25x16	м.	40	146	5840
6	Монтаж кабель канала 40x25	м.	30	162	4860
7	Монтаж кабель канала 60x40	м.	20	182	3640
				Итого по разделу:	41728
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1720	1720
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	371	4452
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	416	416
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	652	1956
				Итого по разделу:	8544
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	20	315	6300
				Итого по разделу:	6300
				ИТОГО РАБОТЫ:	56572

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 131345 руб.

ИТОГО: 131345 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (12587 руб. в месяц): 151047 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____