

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Никита
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 92м2 / Технопарк / 3К
 АДРЕС: Технопарк

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	320	62	19840
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	350	86	30100
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	35	221	7735
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	35	64	2240
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	130	42	5460
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	60	71	4260
7	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
8	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					71385
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля АВВ ESB63-40N-06	шт.	1	8529	8529
2	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей АВВ Mistral41	шт.	1	9975	9975
4	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	10	333	3330
5	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	13	334	4342
6	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	2	412	824
7	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1445	1445
8	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6986	6986
9	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	5788	23152
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
Итого по разделу:					60703
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	120	12	1440
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	15	495	7425
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	250	21	5250
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	450	28	12600
Итого по разделу:					27501
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1260	1260
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980

3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
7	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
8	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
9	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
				Итого по разделу:	15808
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	175397

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	320	81	25920
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	350	85	29750
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	35	106	3710
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	35	69	2415
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	130	79	10270
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	60	79	4740
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	560	1120
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	120	44	5280
				Итого по разделу:	83205
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	120	320	38400
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	700	30	21000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	75	310	23250
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	3200	3200
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	5060	5060
				Итого по разделу:	90910
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2110	2110
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	25	330	8250
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	580	2900
5	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
				Итого по разделу:	15200
				ИТОГО РАБОТЫ:	189315
				СКИДКА 5 %:	9466
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	179849

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 364712 руб.

СКИДКА: 9466 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 355246 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 34044 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____