

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Алексей  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 97м2 / Балашиха / ЗК  
 АДРЕС: Балашиха

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	240	62	14880
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	270	86	23220
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	18	221	3978
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	14	64	896
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	150	42	6300
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	80	71	5680
7	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>55914</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Щит распределительный пластиковый (накладной) влагозащищенный 36 модулей ABB Mistral65	шт.	1	8891	8891
3	Дифф. автомат 2п 20А 30mA С 6кА AC IEK АВДТ32ML	шт.	2	2953	5906
4	Дифф. автомат 2п 20А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	3648	7296
5	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	226	1582
6	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	9	218	1962
7	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
8	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
9	УЗО 2п 63А 100mA AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
11	Щкаф мультимедийный с монтажной платой (накладной) 36 модулей ABB Mistral	шт.	1	6483	6483
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38371</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	107	12	1284
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	16	474	7584
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	600	21	12600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>21861</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460
3	Бур 6x110	шт.	6	142	852

4	Бур 10x110	шт.	8	162	1296
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1.6	551	881.6
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1600	1	1600
7	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
8	Розетка временная	шт.	8	100	800
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
10	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
11	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>17499</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>133645</b>

### РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	240	70	16800
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	270	75	20250
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	18	92	1656
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	14	60	840
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	150	70	10500
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	80	70	5600
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	107	40	4280
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>60446</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	107	380	40660
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	600	27	16200
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	85	340	28900
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>85760</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного мультимедийного щита (размер 36 модулей)	шт.	1	1490	1490
2	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1490	1490
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	17	290	4930
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	520	2600
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>10830</b>
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	85	80	6800
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>6800</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>163836</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** 297482 руб.

**ИТОГО:** 297482 руб.

**В рассрочку на 12 месяцев (28509 руб. в месяц):** 342104 руб.



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Необходимость выезда Инженера.

Уточнить: Протяженность трасс; понижающих трансформаторов для светодиодной ленты.

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_