

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ
 (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

ЗАКАЗЧИК: Олег
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 110м2 / Технопарк / 4К
 АДРЕС: Технопарк

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	30	34	1020
2	Клемма WAGO 3	шт.	60	17	1020
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
4	Кабель телевизионный SAT 703	м.	150	71	10650
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	300	42	12600
6	Провод ПУГВ 1x4	м.	20	61	1220
7	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	20	32	640
8	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	25	254	6350
9	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	350	96	33600
10	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	300	69	20700
Итого по разделу:					88020
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1530	1530
2	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 54 модуля ABB Mistral41	шт.	1	16834	16834
3	Шина соединительная (ребенка)	шт.	3	340	1020
4	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3764	11292
5	УЗО 4п 40А 100мА AC ABB FH204	шт.	1	8177	8177
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	6	4346	26076
7	Автомат 3п 16А С ABB SH203L	шт.	1	1440	1440
8	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	1	1432	1432
9	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	9	453	4077
10	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	10	431	4310
11	Контактор модульный 4п 40А AC 4НО 230В 3 модуля ABB ESB40-40N-04	шт.	1	12691	12691
12	Щкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 3 ряда ABB UK600	шт.	1	15218	15218
Итого по разделу:					104097
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	21	495	10395
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
3	Кабель канал 100x50 белый	м.	6	297	1782
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	500	28	14000
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	200	21	4200

6	Подрозетник	шт.	126	12	1512
				Итого по разделу:	32675
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
2	Розетка временная	шт.	15	100	1500
3	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1500	1500
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Лампочка с патроном	шт.	15	150	2250
8	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
9	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
10	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2100	1	2100
11	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
				Итого по разделу:	21388
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	246180

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
2	Монтаж кабель канала 105x50	м.	6	234	1404
3	Прокладка телевизионного кабеля	м.	150	89	13350
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	300	89	26700
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	40	86	3440
6	Прокладка кабеля 5x4	м.	25	128	3200
7	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	350	95	33250
8	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	300	91	27300
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	126	64	8064
				Итого по разделу:	118008

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	95	380	36100
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 54-56 модулей	шт.	1	5890	5890
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 36 модулей)	шт.	2	4485	8970
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	700	35	24500
5	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	126	440	55440
				Итого по разделу:	130900

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 54-56 модулей	шт.	1	2760	2760
2	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740
3	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	670	4020

5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920
6	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	19	420	7980
7	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
8	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 36 модулей)	шт.	1	2420	2420
				Итого по разделу:	25440
				ИТОГО РАБОТЫ:	274348

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 520528 руб.

ИТОГО: 520528 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 49884 руб. в месяц:



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп

система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____