

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Виктор
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 63м2 / Бирюлево / 4К
 АДРЕС: Бирюлево

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	40	69	2760
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	60	95	5700
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	20	221	4420
4	Кабель ретро 3x1.5	м.	110	187	20570
5	Кабель ретро 3x2.5	м.	100	267	26700
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	5	42	210
7	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					60810
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	2696	5392
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	226	904
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	218	1526
5	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
6	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
7	УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
8	Щит распределительный (накладной) 24 модуля IEK PRIME	шт.	1	2476	2476
Итого по разделу:					15709
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	20	85	1700
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	5	142	710
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	1200	1200
4	Подрозетник	шт.	8	12	96
5	Изолятор керамический	шт.	600	26	15600
6	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	1	474	474
7	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	3	128	384
8	Коробка распределительная ретро (керамика)	шт.	5	1280	6400
9	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	20	21	420
Итого по разделу:					26984
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Retrika белый (керамика)	шт.	5	1358	6790
2	Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Retrika белая (керамика)	шт.	20	1246	24920

3	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	147	147
4	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	235	235
5	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	2	155	310
6	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	205	205
				Итого по разделу:	32607
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	100	1	100
5	Лампочка с патроном	шт.	7	110	770
6	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
7	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
8	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	960	960
				Итого по разделу:	13141
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	149251
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	40	81	3240
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	60	87	5220
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	20	107	2140
4	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	110	105	11550
5	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	100	114	11400
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	5	81	405
7	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	3	175	525
8	Установка распределительной коробки ретро	шт.	5	279	1395
9	Расключение распределительной коробки	шт.	3	477	1431
10	Расключение распределительной коробки ретро	шт.	5	524	2620
11	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	8	47	376
12	Монтаж кабель канала 25x16	м.	20	128	2560
13	Монтаж кабель канала 40x25	м.	5	151	755
14	Установка изолятора	шт.	600	10	6000
				Итого по разделу:	49617
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	8	442	3536
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	20	31	620
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	17	396	6732
				Итого по разделу:	10888
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1560	1560
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	338	4056
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	373	373

4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	605	1815
				Итого по разделу:	7804
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро	шт.	5	306	1530
2	Установка и подключение розетки электрической	шт.	2	291	582
3	Установка и подключение розетки электрической ретро	шт.	20	303	6060
4	Установка и подключение выключателя	шт.	3	291	873
				Итого по разделу:	9045
				ИТОГО РАБОТЫ:	77354

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 226605 руб.

ИТОГО: 226605 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (21716 руб. в месяц): 260596 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп

система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____