

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Виктор
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 63м2 / Бирюлево / 4К
 АДРЕС: Бирюлево

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	150	69	10350
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	180	95	17100
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	10	221	2210
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	42	2100
5	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
6	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					32720
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	4	428	1712
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	7	408	2856
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	488	488
5	Автомат 2п 40А С АВВ SH202L	шт.	1	1077	1077
6	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1547	1547
7	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	5086	5086
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
10	Щит распределительный (накладной) 24 модуля АВВ	шт.	1	6843	6843
Итого по разделу:					32645
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	10	85	850
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	20	142	2840
3	Подрозетник	шт.	38	12	456
4	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	3	474	1422
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	100	21	2100
Итого по разделу:					7668
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая	шт.	31	382	11842
2	Розетка интернет одинарная встраиваемая RJ45 категория 5e Legrand Valena белая	шт.	3	953	2859
3	Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый	шт.	7	384	2688
4	Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena белый	шт.	1	626	626
5	Рамка на 1 пост Legrand Valena белая	шт.	11	91	1001

6	Рамка на 2 поста Legrand Valena белая	шт.	9	182	1638
7	Рамка на 3 поста Legrand Valena белая	шт.	1	369	369
				Итого по разделу:	21023
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
3	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
4	Лампочка с патроном	шт.	7	110	770
5	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
				Итого по разделу:	13016
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	107072

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	150	78	11700
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	180	84	15120
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	10	103	1030
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	78	3900
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	38	45	1710
6	Монтаж кабель канала 25х16	м.	10	123	1230
7	Монтаж кабель канала 40х25	м.	20	145	2900
				Итого по разделу:	37590
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	38	424	16112
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	100	30	3000
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	40	380	15200
				Итого по разделу:	34312
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1496	1496
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	324	3888
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	357	714
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	580	1740
				Итого по разделу:	7838
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	31	279	8649
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	3	380	1140
3	Установка и подключение выключателя	шт.	8	279	2232
				Итого по разделу:	12021
				ИТОГО РАБОТЫ:	91761

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 198833 руб.

ИТОГО: 198833 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (19055 руб. в месяц): 228658 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____