

## СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Михаил

ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 76м2 / Волоколамская / 4К

АДРЕС: Волоколамская

№ Наименование Ед.изм. Колво Цена (руб.) Стоимость (руб.)

МАТЕРИАЛЫ						
	КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	M.	200	62	12400	
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	M.	250	86	21500	
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	M.	15	221	3315	
4	Провод ПУГВ 1х4	M.	10	64	640	
5	Кабель интернет cat. 5e	M.	150	42	6300	
6	Клемма WAGO 3	шт.	45	17	765	
7	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340	
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165	
		Итого по разделу:		45425		
	ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮШ	ΙИΕ				
1	УЗО 2п 63A 100мA 6kA AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304	
2	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280	
3	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA C 6кA AC DEKraft ДИФ-103	шт.	3	1410	4230	
4	Автомат 1п 10A C 6кA DEKraft BA-103 NEW	шт.	5	279	1395	
5	Автомат 1п 32A C 6кA DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	352	352	
6	Автомат 1п 16A C 6кA DEKraft BA-103 NEW	шт.	10	276	2760	
7	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	1	3558	3558	
8	Автомат 2п 50A C 6кA DEKraft BA-103 NEW	ШТ.	1	583	583	
9	Шина соединительная (гребенка)	ШТ.	1	340	340	
		Итого по разделу:			16802	
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОН	ЖАТЬ	4			
1	Кабель канал 40х25 белый	M.	2	142	284	
2	Подрозетник	ШТ.	64	12	768	
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	15	495	7425	
4	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50	шт.	1	393	393	
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	M.	150	21	3150	
6	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	M.	350	28	9800	
		Итого по разделу:			21820	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480	
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960	
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102	


4	Монтажная лента текстильная 50 м	ШТ.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
8	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
		Итого по разделу:		14988	
	итого материалы:			АТЕРИАЛЫ:	99035

РАБОТЫ							
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ							
1	Прокладка кабеля 3х1,5	М.	200	81	16200		
2	Прокладка кабеля 3х2,5	М.	250	85	21250		
3	Прокладка кабеля 3х6	М.	15	106	1590		
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	М.	10	69	690		
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	М.	150	79	11850		
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560		
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	64	44	2816		
	Итого по разделу:			54956			
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	64	340	21760		
2	Затяжка кабеля в гофру	М.	500	30	15000		
3	Устройство штробы	М.	39	326	12714		
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	1500	1500		
		Итого по разделу:			50974		
	СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТР	ощи	ГА				
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1710	1710		
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	330	5280		
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370		
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	580	2320		
	Итого по разделу:			9680			
ПРОЧЕЕ							
1	Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования	ШТ.	2	1100	2200		
	Итого по разделу:				2200		
ИТОГО РАБОТЫ:				117810			

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 216845 руб.

**ИТОГО**: 216845 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 20781 руб. в месяц: 249372 руб.





## Мы делаем\*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж

Специалист по расчету

Станислав Гуринович

смет

- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая)

Заказчик:

- Инженерное проектирование
- \* По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

+7 499 229 18 01

info@stroyengineer.ru +7 995 113 82 33

http://www.electro-engineer-msk.ru

## Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки

Подрядчик:

■ Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

	<i>~</i>	
ПРИМЕЧАНИЯ:		