

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Ирина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 145м2 / Преображенская площадь / 7К
 АДРЕС: Преображенская площадь

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель интернет cat. 5e	м.	30	42	1260
2	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
3	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
4	Клемма WAGO 3	шт.	60	17	1020
5	Провод ПУГВ 1x6	м.	25	93	2325
6	Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ	м.	60	93	5580
7	Кабель ВВГнг-Is 5x10 ГОСТ	м.	30	617	18510
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	500	96	48000
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	450	69	31050
Итого по разделу:					108645
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Дифф. автомат 1п+N 10А 30mA С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	2	2168	4336
2	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X15 групп TDM	шт.	2	1093	2186
3	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X11 групп TDM	шт.	4	930	3720
4	УЗО 4п 63А 300mA 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	3240	3240
5	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	10	276	2760
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	12	1580	18960
7	Реле освещенности (фотореле) AZH-106	шт.	1	1874	1874
8	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	6	279	1674
9	Автомат 1п 6А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	6	296	1776
10	Щит распределительный металлический (накладной) 72 модуля IEK TITAN 3	шт.	1	6451	6451
11	Комплектующие для монтажа щита на 72 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1890	1890
12	Шина соединительная (ребенка)	шт.	3	340	1020
13	Автомат 3п 40А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1273	1273
Итого по разделу:					51160
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Труба гофрированная ПНД Ø32мм с протяжкой DKC	м.	12	58	696
2	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	200	21	4200
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	15	495	7425
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	450	28	12600

6	Подрозетник	шт.	83	12	996
Итого по разделу:					26703
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
1	Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ARTM-02 PQRS трехфазный многотарифный	шт.	1	5820	5820
Итого по разделу:					5820
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Коронка алмазная (бетон)	шт.	2	7650	15300
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	3890	7780
3	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	2	896	1792
5	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Комплект крепежных элементов	к-т	1	1230	1230
8	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
9	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
Итого по разделу:					30314
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					222642

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	30	89	2670
2	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	25	86	2150
4	Прокладка кабеля 5х10	м.	30	180	5400
5	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	500	95	47500
6	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	450	91	40950
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	83	64	5312
Итого по разделу:					105282

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	49	300	14700
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	662	35	23170
3	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	83	380	31540
Итого по разделу:					69410

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	6	650	3900
2	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	12	670	8040
4	Установка, подключение, настройка фотореле	шт.	1	740	740
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	22	420	9240
6	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	460	460
7	Монтаж накладного распределительного щита на 72 модуля	шт.	1	3395	3395

Итого по разделу: 26515

ИТОГО РАБОТЫ: 201207

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 423849 руб.

ИТОГО: 423849 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 40619 руб. в месяц: 487426 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____