

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Анатолий
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 107м2 / Ботанический сад / 5К
 АДРЕС: Ботанический сад

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|---|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Клемма WAGO 5 | шт. | 15 | 34 | 510 |
| 2 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 350 | 96 | 33600 |
| 4 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 300 | 69 | 20700 |
| Итого по разделу: | | | | | 55320 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 2 | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1280 | 1280 |
| 3 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей DEKraft ЩРВ-П | шт. | 1 | 3547 | 3547 |
| 4 | УЗО 4п 40А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 3204 | 3204 |
| 5 | Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 2 | 1122 | 2244 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103 | шт. | 3 | 1610 | 4830 |
| 7 | Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 4 | 276 | 1104 |
| 8 | Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW | шт. | 6 | 279 | 1674 |
| Итого по разделу: | | | | | 18563 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 495 | 5940 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 450 | 21 | 9450 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 55 | 12 | 660 |
| Итого по разделу: | | | | | 16050 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Розетка временная | шт. | 8 | 100 | 800 |
| 2 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 4 | Лампочка с патроном | шт. | 8 | 150 | 1200 |
| 5 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 6 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 2 | 2400 |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| Итого по разделу: | | | | | 15652 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | | 105585 |

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|-----|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 350 | 105 | 36750 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 300 | 101 | 30300 |
| 3 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 55 | 75 | 4125 |
| Итого по разделу: | | | | | 71175 |

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 1 | Устройство штробы | м. | 50 | 390 | 19500 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 450 | 45 | 20250 |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 55 | 450 | 24750 |
| Итого по разделу: | | | | | 64500 |

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|----|------|--------------|
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1 | 2180 | 2180 |
| 2 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 1 | 740 | 740 |
| 3 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 670 | 2010 |
| 5 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 10 | 420 | 4200 |
| Итого по разделу: | | | | | 10050 |

ИТОГО РАБОТЫ: 145725

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 251310 руб.

ИТОГО: 251310 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 24084 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с
клиентами
Александр Аладинский

+7 499 229 18 01
<http://www.electro-engineer-msk.ru>
info@stroyengineer.ru
+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____