

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Ольга
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 1350м2 / Белорусская
 АДРЕС: Белорусская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-LSLTx 10x1,5 ГОСТ	м.	62	213	13206
2	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x4 ГОСТ	м.	88	176	15488
3	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x1,5 ГОСТ	м.	121	102	12342
4	Кабель ВВГнг-LSLTx 2x1,5 ГОСТ	м.	6	45	270
5	Кабель ВВГнг-FRLSLT 2x1,5 ГОСТ	м.	285	67	19095
6	Кабель ВВГнг-FRLSLT 2x2,5 ГОСТ	м.	490	87	42630
7	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x25 ГОСТ	м.	10	1609	16090
8	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5 ГОСТ	м.	2248	92	206816
9	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5 ГОСТ	м.	1814	122	221308
10	Кабель ВВГнг-FRIs 3x1,5 ГОСТ	м.	66	81	5346
11	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	50	38	1900
12	Провод ПУГВ 1x6	м.	123	88	10824
Итого по разделу:					565315
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Щит распределительный заводская сборка согласно ЭОМ (ЩР-2)	шт.	1	259745	259745
2	Щиток вводной заводская сборка согласно ЭОМ (ЩВ)	шт.	1	97888	97888
Итого по разделу:					357633
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка распределительная огнестойкая 100x100x50 DKC FS	шт.	70	833	58310
2	Лоток неперфорированный 200x100x2000 с крышкой DKC	шт.	40	1295	51800
3	Труба ВГП стальная 100мм 3м	шт.	4	2520	10080
4	Профиль для монтажа проволочного лотка 800мм DKC	шт.	57	450	25650
5	Лоток проволочный 300x50x2000 DKC	шт.	170	715	121550
6	Лоток металлический 100x50x2000	шт.	10	427	4270
7	Подрозетник	шт.	330	12	3960
8	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	122	469	57218
9	Клипса крепежная для трубы Ø25 для монтажного пистолета	уп.	5	510	2550
10	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	250	53	13250
11	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	6	337	2022
12	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	4140	19	78660
13	Труба гофрированная ПВХ Ø25мм с протяжкой DKC серая	м.	240	25	6000
14	Труба гофрированная ПНД Ø25мм с протяжкой DKC	м.	5	30	150
Итого по разделу:					435470
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					

1	Система аварийного освещения BS-REZERV-7-230/24-QF6-0,4 Белый свет	шт.	1	152000	152000
				Итого по разделу:	152000
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	100000	100000
2	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	14	551	7714
3	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	12700	1	12700
4	Пена монтажная огнеупорная	шт.	6	2700	16200
				Итого по разделу:	136614
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	1647032

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Монтаж трубы металлической	м.	12	460	5520
2	Прокладка кабеля 10х1,5	м.	62	174	10788
3	Прокладка кабеля 5х25	м.	10	248	2480
4	Прокладка кабеля 2х1,5	м.	291	71	20661
5	Прокладка кабеля 2х2,5	м.	490	80	39200
6	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	2248	90	202320
7	Прокладка кабеля FRIs 3х1,5	м.	66	88	5808
8	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	1814	94	170516
9	Прокладка кабеля 3х4	м.	88	106	9328
10	Прокладка кабеля 5х1,5	м.	121	107	12947
11	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	173	76	13148
12	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	320	210	67200
13	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	6	619	3714
14	Расключение распределительной коробки	шт.	320	542	173440
15	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	330	49	16170
16	Монтаж лотка металлического	м.	440	420	184800
				Итого по разделу:	938040
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	4385	33	144705
2	Устройство штробы	м.	280	394	110320
				Итого по разделу:	255025
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж и подключение щита распределительного (ЩР-2)	шт.	1	27000	27000
2	Монтаж и подключение щитка вводного (ЩВ)	шт.	1	17000	17000
				Итого по разделу:	44000
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Монтаж и подключение светильника аварийного освещения	шт.	80	580	46400
2	Монтаж и подключение светодиодного светильника типа Армстронг	шт.	70	780	54600
3	Установка и подключение розетки электрической с пятым заземляющим контактом	шт.	2	550	1100
4	Монтаж и подключение настенного светильника	шт.	8	1000	8000

5	Монтаж и подключение подвесного светильника	шт.	85	1000	85000
6	Установка и подключение розетки электрической	шт.	269	350	94150
7	Установка и подключение выключателя	шт.	91	350	31850
8	Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного	шт.	14	400	5600
9	Монтаж и подключение встроенного светильника	шт.	250	600	150000
10	Монтаж и подключение датчика движения	шт.	2	550	1100
				Итого по разделу:	477800
МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ					
1	Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП	шт.	1	6490	6490
				Итого по разделу:	6490
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Исполнительная документация	к-т	1	50000	50000
				Итого по разделу:	50000
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материалов / оборудования	шт.	1	25000	25000
				Итого по разделу:	25000
				ИТОГО РАБОТЫ:	1796355

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 3443387 руб.

ИТОГО: 3443387 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (329991 руб. в месяц): 3959895 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

