

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Василий  
 ОБЪЕКТ: МСК / ОФ / 140м2 / Ногинск / 1К  
 АДРЕС: Ногинск

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	420	62	26040
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	320	86	27520
3	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
4	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
5	Гильза соединительная медная луженая	шт.	25	11	275
<b>Итого по разделу:</b>					<b>55365</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	6	333	1998
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	8	334	2672
4	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	1	1180	1180
5	УЗО 4п 40А 300мА АС АВВ FH204	шт.	1	6830	6830
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
7	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
9	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей АВВ UK600	шт.	1	6728	6728
<b>Итого по разделу:</b>					<b>44914</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	15	495	7425
2	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	300	21	6300
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	250	28	7000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>20725</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
6	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
7	Розетка временная	шт.	6	100	600
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
9	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
10	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460


	<b>Итого по разделу:</b>	<b>15078</b>
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>136082</b>

## РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	420	89	37380
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	320	93	29760
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>67140</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	550	33	18150
2	Устройство штробы	м.	40	391	15640
3	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2000	2000
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4726	4726
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>40516</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1956	1956
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	363	5082
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	451	451
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	638	1276
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	736	736
6	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1517	4551
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14052</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>121708</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 257790 руб.**  
**ИТОГО: 257790 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 24705 руб. в месяц**



Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

 +7 499 229 18 01  
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_