

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Кирилл  
 ОБЪЕКТ: МСК / ОФ / 48м2 / Окружная / 2К  
 АДРЕС: Окружная

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	20	69	1380
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	120	95	11400
3	Кабель ВВГнг-Is 3x10 ГОСТ	м.	5	349	1745
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	150	42	6300
5	Клемма WAGO 3	шт.	10	17	170
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>21105</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	1	428	428
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	7	408	2856
4	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1547	1547
5	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	5086	5086
6	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
7	Щит распределительный (накладной) 18 модулей АВВ	шт.	1	6981	6981
<b>Итого по разделу:</b>					<b>18508</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	60	85	5100
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	10	142	1420
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2880	2880
4	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	2	128	256
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9656</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Выключатель кнопочный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	197	197
2	Розетка интернет одинарная накладная RJ45 категория 5e Schneider Electric Этюд белая	шт.	15	338	5070
3	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	6	147	882
4	Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	10	491	4910
5	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	205	205
<b>Итого по разделу:</b>					<b>11264</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>60533</b>

## РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	20	93	1860
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	120	101	12120
3	Прокладка кабеля 3x10	м.	5	132	660
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	150	93	13950
5	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	2	201	402
6	Расключение распределительной коробки	шт.	2	549	1098
7	Монтаж кабель канала 25x16	м.	60	147	8820
8	Монтаж кабель канала 40x25	м.	10	174	1740
<b>Итого по разделу:</b>					<b>40650</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1584	1584
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	388	3104
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	429	429
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	697	697
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5814</b>
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	16	336	5376
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	15	456	6840
3	Установка и подключение выключателя	шт.	2	336	672
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12888</b>
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Подключение ввода	шт.	1	1068	1068
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1068</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>60420</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** 120953 руб.  
**ИТОГО:** 120953 руб.  
**В том числе НДС 20%:** 20159 руб.



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01  
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_