

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Кирилл
 ОБЪЕКТ: МСК / ОФ / 48м2 / Окружная / 2К
 АДРЕС: Окружная

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	30	69	2070
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	150	95	14250
3	Кабель интернет cat. 5e	м.	150	42	6300
4	Клемма WAGO 3	шт.	10	17	170
5	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					22900
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	1	428	428
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	9	408	3672
4	Автомат 3п 16А С АВВ SH203L	шт.	1	1282	1282
5	УЗО 4п 25А 30мА АС АВВ FH204	шт.	1	6896	6896
6	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
7	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ	шт.	1	6843	6843
Итого по разделу:					20581
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	30	85	2550
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	10	142	1420
3	Кабель канал 105x50 Legrand	шт.	50	1030	51500
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2880	2880
5	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	2	128	256
Итого по разделу:					58606
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Выключатель кнопочный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	197	197
2	Розетка электрическая модульная Legrand Mosaic	шт.	46	533	24518
3	Суппорт для установки розеток в кабель канале Legrand Mosaic	шт.	56	168	9408
4	Розетка интернет модульная Legrand Mosaic	шт.	13	1541	20033
5	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	1	205	205
Итого по разделу:					54361
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					156448
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	30	82	2460
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	150	88	13200
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	150	82	12300
4	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	2	176	352
5	Расключение распределительной коробки	шт.	2	480	960
6	Монтаж кабель канала 25x16	м.	30	129	3870
7	Монтаж кабель канала 40x25	м.	10	152	1520
8	Монтаж кабель канала 105x50	м.	50	223	11150
Итого по разделу:					45812
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1569	1569
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	340	3400
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	422	422
4	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	679	679
Итого по разделу:					6070
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической модульной в кабель канале	шт.	46	328	15088
2	Установка и подключение розетки интернет модульной в кабель канале	шт.	13	375	4875
3	Установка и подключение выключателя	шт.	2	293	586
Итого по разделу:					20549
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Подключение ввода	шт.	1	1068	1068
Итого по разделу:					1068
ИТОГО РАБОТЫ:					73499

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 229947 руб.
ИТОГО: 229947 руб.
В том числе НДС 20%: 38324 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____