

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Александр

ОБЪЕКТ: MCK / Tayн / 109м2 / КП Кэмбридж / 1K

АДРЕС: КП Кэмбридж

№ Наименование Ед.изм. Колво Цена (руб.) Стоимость (руб.)

МАТЕРИАЛЫ						
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ						
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110	
2	Кабель ВВГнг-ls 3x1,5 ГОСТ	М.	380	69	26220	
3	Кабель ВВГнг-ls 3x2,5 ГОСТ	М.	400	96	38400	
4	Кабель ВВГнг-ls 5x4 ГОСТ	M.	15	254	3810	
5	Кабель интернет cat. 5e	M.	150	42	6300	
6	Кабель связи КСПВ 4х0,5	М.	50	21	1050	
7	Кабель телевизионный SAT 703	М.	100	71	7100	
8	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850	
9	Клемма WAGO 5	ШТ.	20	34	680	
10	Провод ПУГВ 1х6	M.	50	93	4650	
		И.	того по	разделу:	89170	
	ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩ	ИЕ				
1	Автомат 1п 10A C ABB SH201L	шт.	9	431	3879	
2	Автомат 1п 16A C ABB SH201L	шт.	13	453	5889	
3	Автомат 3п 16A C ABB SH203L	шт.	1	1440	1440	
4	Автомат 3п 25A C ABB SH203L	шт.	1	1432	1432	
5	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R	шт.	4	4346	17384	
6	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1530	1530	
7	Контактор модульный 4п 40A AC 2HO 230B 3 модуля ABB ESB40-20N-06	шт.	1	9370	9370	
8	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3764	11292	
9	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	8177	8177	
10	Шина соединительная (гребенка)	ШТ.	2	340	680	
11	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral	шт.	1	6096	6096	
12	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 54 модуля ABB Mistral41	шт.	1	16834	16834	
		И.	того по	разделу:	84003	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА						
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	25	495	12375	
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	4	393	1572	
3	Подрозетник	шт.	138	12	1656	
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	M.	400	21	8400	
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	М.	650	28	18200	

		И	того по	42203		
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2.5	551	1377.5	
2	Бур 10х110	шт.	4	162	648	
3	Бур 6х110	шт.	8	142	1136	
4	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2500	1	2500	
5	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	3500	7000	
6	Коронка алмазная (блок, кирпич)	ШТ.	1	6500	6500	
7	Лампочка с патроном	ШТ.	12	110	1320	
8	Перчатки	ШТ.	5	20	100	
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980	
10	Розетка временная	шт.	5	100	500	
		Итого по разделу:			22061	
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:			237437	

	РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	4	650	2600	
2	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	М.	150	89	13350	
3	Прокладка кабеля 3х2,5	М.	400	95	38000	
4	Прокладка кабеля для системы видеонаблюдения / видеодомофона / умного дома	M.	50	85	4250	
5	Прокладка кабеля 3х1,5	М.	380	91	34580	
6	Прокладка кабеля 5х4	М.	15	128	1920	
7	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	M.	50	86	4300	
8	Прокладка телевизионного кабеля	M.	100	89	8900	
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	138	64	8832	
	Итого по разделу:			116732		
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	138	400	55200	
2	Затяжка кабеля в гофру	М.	1050	35	36750	
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	М.	117	360	42120	
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	3870	3870	
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 54-56 модулей	шт.	1	5390	5390	
		Итого по разделу:			143330	
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ						
1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680	
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	22	420	9240	
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	460	920	
4	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740	
	разопределинальна поло					


6	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2030	2030
7	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 54-56 модулей	ШТ.	1	2760	2760
8	Установка, подключение, настройка реле напряжения	ШТ.	3	1580	4740
		Итого по разделу:			24970
	ИТОГО РАБОТЫ:				285032
СКИДКА 8 %:					22803
ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:				262229	

522470 руб. ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

> 22803 руб. СКИДКА:

итого со скидкой: 499667 руб.

574617 руб. В рассрочку на 12 месяцев 47885 руб. в месяц:





Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование
- * По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по	расчету
смет	

+7 499 229 18 01

http://www.electro-engineer-msk.ru

info@stroyengineer.ru

Вадим Мясоедов +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:		
Заказчик:	Полрялчик:	