

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
МАТЕРИАЛЫ			
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ			
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	250
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	285
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	150
5	Кабель HDMI	м.	2
6	Клемма WAGO 3	шт.	50
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
1	Автомат ABB 1п 10А С SH201L	шт.	10
2	Автомат ABB 1п 16А С SH201L	шт.	12
3	Автомат ABB 1п 20А С SH201L	шт.	2
4	Автомат ABB 1п 32А С SH201L	шт.	1
5	Автомат ABB 2п 50А С SH202L	шт.	1
6	УЗО ABB 2п 63А 30мА FH202 AC	шт.	1
7	Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	5
8	Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А AC-1, 4НО)	шт.	1
9	Шина соединительная (ребенка) ABB	шт.	2
10	Щит распределительный (накладной) 48 модулей ABB	шт.	1
11	Щит слаботочный (накладной) ABB	шт.	1
12	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА			
1	Кабель канал 60x40 белый	м.	2
2	Подрозетник	шт.	100
3	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	14
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	256
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	400
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	3
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1
3	Респиратор 3М	шт.	2
4	Мешок для мусора	шт.	10
5	Штукатурная смесь	шт.	1
6	Венчик для раствора	шт.	1