

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Молчанова Полина Васильевна
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 55м2 / Фрунзенская / 2К
 АДРЕС: г. Москва, Комсомольский пр. 30, кв. 83

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	170	68	11560
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	98	19600
3	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	44	440
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	25	34	850
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	25	47	1175
6	Клемма WAGO 3	шт.	50	27	1350
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					35085
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат ABB 1п 10А С SH201L	шт.	7	248	1736
2	Автомат ABB 1п 16А С SH201L	шт.	7	248	1736
3	Автомат ABB 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
4	УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
5	Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	3	3476	10428
6	Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А AC-1, 4НО)	шт.	1	7806	7806
7	Шина соединительная (ребенка) ABB	шт.	1	320	320
8	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB	шт.	1	7460	7460
Итого по разделу:					35540
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	69	12	828
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
3	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	7	206	1442
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	100	14	1400
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	200	19	3800
Итого по разделу:					7863
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1	3400	3400
3	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
4	Розетка временная	шт.	5	60	300
5	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200

7	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
				Итого по разделу:	8280
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	86768

РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	69	330	22770
2	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	69	260	17940
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	300	25	7500
4	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	700	5	3500
5	Устройство штробы на потолке	м.	10	380	3800
6	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	20	250	5000
7	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей	шт.	1	3740	3740
				Итого по разделу:	64250
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	170	65	11050
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	200	70	14000
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	48	480
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	25	65	1625
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	25	65	1625
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	69	40	2760
				Итого по разделу:	32060
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1200	1200
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	290	4060
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
5	Установка и подключение контактора	шт.	1	1380	1380
				Итого по разделу:	9040
				ИТОГО РАБОТЫ:	105350
				СКИДКА 10 %:	10535
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	94815

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 192118 руб.

СКИДКА: 10535 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 181583 руб.

None

Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01

🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>

✉ info@stroyengineer.ru

🕒 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____