

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ

1	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	15	151	2265
2	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	10	224	2240
3	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
4	Клемма WAGO 5	шт.	10	26	260
5	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					5525

ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1	Автомат АВВ 1п 16А С SH201L	шт.	1	248	248
2	Автомат АВВ 1п 20А С SH201L	шт.	1	264	264
3	Автомат АВВ 2п 32А С SH202L	шт.	1	765	765
4	Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	2	3476	6952
5	Шина соединительная (ребенка) АВВ	шт.	2	340	680
6	Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля АВВ	шт.	1	4560	4560
7	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
Итого по разделу:					14459

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1	Подрозетник	шт.	20	12	240
2	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	9	206	1854
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	200	19	3800
Итого по разделу:					5894

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960
2	Дюбель гвоздь / Гвоздь для монтажного пистолета	уп.	1	320	320
3	Лампочка с патроном	шт.	9	110	990
4	Розетка временная	шт.	5	60	300
5	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
8	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
Итого по разделу:					6425

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 32303

РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	12	350	4200
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	300	25	7500
3	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	900	7	6300
4	Устройство штробы в монолите/плите	м.	30	320	9600

					Итого по разделу:	27600
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	200	65	13000	
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	200	70	14000	
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	15	78	1170	
4	Прокладка кабеля 3x6	м.	10	80	800	
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	150	65	9750	
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	20	40	800	
					Итого по разделу:	39520
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА						
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	990	990	
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	290	3190	
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320	
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	520	1560	
					Итого по разделу:	6060
					ИТОГО РАБОТЫ:	73180