

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Владимир
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 52м2 / Ул. Ясенева / 2К
 АДРЕС:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	26	260
2	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	110	68	7480
3	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	140	98	13720
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	20	224	4480
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	45	34	1530
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	25	47	1175
7	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					29320
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат АВВ 1п 10А С SH201L	шт.	4	248	992
2	Автомат АВВ 1п 16А С SH201L	шт.	5	248	1240
3	Автомат АВВ 1п 20А С SH201L	шт.	1	264	264
4	Автомат АВВ 1п 32А С SH201L	шт.	1	318	318
5	Автомат АВВ 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
6	УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
7	Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	2	3476	6952
8	Шина соединительная (ребенка) АВВ	шт.	2	340	680
9	Щит распределительный (накладной) 24 модуля АВВ	шт.	1	4635	4635
10	Щит слаботочный (накладной) АВВ	шт.	1	4635	4635
11	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
Итого по разделу:					26760
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	28	12	336
2	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	7	206	1442
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	250	14	3500
Итого по разделу:					5278
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
3	Розетка временная	шт.	5	60	300
4	Мешок для мусора	шт.	6	20	120

5	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
6	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
				Итого по разделу:	2335
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	63693

РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	250	25	6250
2	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	700	7	4900
				Итого по разделу:	11150
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	110	65	7150
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	140	70	9800
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	20	80	1600
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	45	65	2925
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	25	65	1625
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	28	40	1120
				Итого по разделу:	24220
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1280	1280
2	Монтаж накладного слаботочного щита	шт.	1	990	990
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	290	3190
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	520	1560
				Итого по разделу:	7340
				ИТОГО РАБОТЫ:	42710

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 106403 руб.
ИТОГО: 106403 руб.

**Специалист по
расчету смет**
Станислав
Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет переноса щитка (ввода в квартиру), при необходимости, после выезда инженера

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

