

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Владислав
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 148м2 / Матчино
 АДРЕС:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	26	260
2	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	230	68	15640
3	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	210	98	20580
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	20	224	4480
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	34	1700
6	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					43280
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат АВВ 1п 10А С SH201L	шт.	5	248	1240
2	Автомат АВВ 1п 16А С SH201L	шт.	5	248	1240
3	Автомат АВВ 1п 20А С SH201L	шт.	1	264	264
4	Автомат АВВ 1п 32А С SH201L	шт.	1	318	318
5	Автомат АВВ 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
6	УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
7	Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	3	3476	10428
8	Шина соединительная (ребенка) АВВ	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный (накладной) 24 модуля АВВ	шт.	1	4635	4635
10	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
Итого по разделу:					25509
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	90	72	6480
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	60	128	7680
3	Кабель канал 60x40 белый	м.	20	137	2740
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2000	2000
Итого по разделу:					18900
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая Legrand Quteo белая/серая/беж/сл.кость	шт.	27	198	5346
2	Выключатель одноклавишный Legrand Quteo белый/серый/беж/сл.кость	шт.	3	187	561
3	Выключатель одноклавишный Legrand Plexo влагозащищенный серый IP55	шт.	1	980	980
4	Выключатель двухклавишный Legrand Quteo белый/серый/беж/сл.кость	шт.	2	223	446

5	Накладка на бревно для открытого монтажа накладных электроустановочных изделий (одиночная)	шт.	12	405	4860
6	Накладка на бревно для открытого монтажа накладных электроустановочных изделий (двойная)	шт.	3	568	1704
7	Накладка на бревно для открытого монтажа накладных электроустановочных изделий (тройная)	шт.	5	929	4645
				Итого по разделу:	18542
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления СN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	10095	10095
2	Комплектующие для контура заземления	к-т	1	950	950
				Итого по разделу:	11045
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Сверло по дереву	шт.	1	680	680
2	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
3	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1650	1650
				Итого по разделу:	2880
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	120156
РАБОТЫ					
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство сквозных отверстий в бревне	шт.	20	170	3400
				Итого по разделу:	3400
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	230	65	14950
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	210	70	14700
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	20	80	1600
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	65	3250
5	Монтаж кабель канала 25x16	м.	90	110	9900
6	Монтаж кабель канала 40x25	м.	60	130	7800
7	Монтаж кабель канала 60x40	м.	20	145	2900
8	Расключение кабеля на выключатели в кабель канале	шт.	6	380	2280
				Итого по разделу:	57380
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1280	1280
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	12	290	3480
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
				Итого по разделу:	7160
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	27	220	5940
2	Установка и подключение выключателя	шт.	6	220	1320
3	Установка накладки / подложки / подъемной коробки	шт.	20	50	1000
				Итого по разделу:	8260
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500

	Итого по разделу:	9500
	ИТОГО РАБОТЫ:	85700

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 205856 руб.

ИТОГО: 205856 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Александр Тарасов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____