

| №  | Наименование   | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |  |         |        |             |                  |
| <b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>                   |  |         |        |             |                  |
| 1  | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ                                     | м.      | 130    | 68          | 8840             |
| 2  | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ                                     | м.      | 160    | 98          | 15680            |
| 3  | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ                                       | м.      | 30     | 224         | 6720             |
| 4  | Провод ПУГВ 1x4  | м.      | 10     | 49          | 490              |
| 5  | Кабель интернет cat. 5e  | м.      | 20     | 34          | 680              |
| 6  | Кабель телевизионный SAT 703                                   | м.      | 40     | 47          | 1880             |
| 7  | Клемма WAGO 3  | шт.     | 30     | 17          | 510              |
| 8  | Клемма WAGO 5  | шт.     | 10     | 26          | 260              |
| 9  | Гильза соединительная медная луженая                           | шт.     | 10     | 11          | 110              |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |  |         |        |             | <b>35170</b>     |
| <b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>      |  |         |        |             |                  |
| 1  | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L                                    | шт.     | 6      | 248         | 1488             |
| 2  | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L                                    | шт.     | 5      | 248         | 1240             |
| 3  | Автомат АВВ 1п 32А С SH201L                                    | шт.     | 2      | 318         | 636              |
| 4  | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L                                    | шт.     | 1      | 1068        | 1068             |
| 5  | УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC                                  | шт.     | 1      | 4986        | 4986             |
| 6  | Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R                        | шт.     | 2      | 3476        | 6952             |
| 7  | Шина соединительная (гребенка) АВВ                             | шт.     | 1      | 340         | 340              |
| 8  | Щит распределительный (накладной) 24 модуля АВВ                | шт.     | 1      | 4635        | 4635             |
| 9  | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)   | к-т     | 1      | 990         | 990              |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |  |         |        |             | <b>22335</b>     |
| <b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b> |  |         |        |             |                  |
| 1  | Подрозетник  | шт.     | 43     | 12          | 516              |
| 2  | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50                     | шт.     | 1      | 393         | 393              |
| 3  | Дюбель хомут / Клипса крепежная                                | уп.     | 8      | 206         | 1648             |
| 4  | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм                                  | м.      | 100    | 14          | 1400             |
| 5  | Труба гофрированная ПНД Ø20мм                                  | м.      | 200    | 19          | 3800             |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |  |         |        |             | <b>7757</b>      |
| <b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>                   |  |         |        |             |                  |
| 1  | Диск для штробореза/болгарки                                   | шт.     | 2      | 1480        | 2960             |
| 2  | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т     | 1      | 3400        | 3400             |
| 3  | Лампочка с патроном  | шт.     | 5      | 110         | 550              |
| 4  | Розетка временная  | шт.     | 5      | 60          | 300              |
| 5  | Респиратор 3М  | шт.     | 1      | 490         | 490              |
| 6  | Мешок для мусора   | шт.     | 10     | 20          | 200              |
| 7  | Штукатурная смесь  | шт.     | 1      | 380         | 380              |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |  |         |        |             | <b>8280</b>      |
| <b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>                      |  |         |        |             | <b>73542</b>     |

## РАБОТЫ

| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                    |   |     |     |      |              |
|--|---|-----|-----|------|--------------|
| 1  | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите   | шт. | 43  | 350  | 15050        |
| 2  | Затяжка кабеля в гофру  | м.  | 300 | 25   | 7500         |
| 3  | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 800 | 7    | 5600         |
| 4  | Устройство штробы в монолите/плите  | м.  | 20  | 320  | 6400         |
| <b>Итого по разделу:</b>                   |   |     |     |      | <b>34550</b> |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ                    |   |     |     |      |              |
| 1  | Прокладка кабеля 3x1,5  | м.  | 130 | 65   | 8450         |
| 2  | Прокладка кабеля 3x2,5  | м.  | 160 | 70   | 11200        |
| 3  | Прокладка кабеля 3x6  | м.  | 30  | 80   | 2400         |
| 4  | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС   | м.  | 10  | 55   | 550          |
| 5  | Прокладка интернет кабеля (витая пара)  | м.  | 20  | 65   | 1300         |
| 6  | Прокладка телевизионного кабеля   | м.  | 40  | 65   | 2600         |
| 7  | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов  | шт. | 1   | 520  | 520          |
| 8  | Установка и фиксация подрозетника гипсом  | шт. | 43  | 40   | 1720         |
| <b>Итого по разделу:</b>                   |   |     |     |      | <b>28740</b> |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА |   |     |     |      |              |
| 1  | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля                                      | шт. | 1   | 1280 | 1280         |
| 2  | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите                                      | шт. | 13  | 290  | 3770         |
| 3  | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите                                      | шт. | 1   | 320  | 320          |
| 4  | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите                              | шт. | 3   | 520  | 1560         |
| <b>Итого по разделу:</b>                   |   |     |     |      | <b>6930</b>  |
| <b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>                       |   |     |     |      | <b>70220</b> |