

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
Итого по разделу:					990

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	30	414	12420
Итого по разделу:					12420

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1	3400	3400
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	6	480	2880
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	5	896	4480
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	3000	1	3000
6	Лампочка с патроном	шт.	9	110	990
7	Розетка временная	шт.	9	60	540
8	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
9	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
10	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
11	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	790	790
Итого по разделу:					20600
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					34010

РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	202	260	52520
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1000	25	25000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	73	250	18250
Итого по разделу:					95770

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	420	65	27300
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	400	70	28000
3	Прокладка кабеля 3х4	м.	40	78	3120
4	Прокладка кабеля 5х6	м.	12	92	1104
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	45	55	2475
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	350	65	22750
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	202	40	8080
Итого по разделу:					93349

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного распределительного щита на 12 модулей	шт.	1	980	980
---	---	-----	---	-----	-----

2	Монтаж накладного распределительного щита на 54 модуля	шт.	1	1940	1940
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	25	290	7250
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	8	520	4160
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580
7	Установка и подключение контактора	шт.	1	1380	1380
				Итого по разделу:	16610
				ИТОГО РАБОТЫ:	205729