

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|--------------|---------|--------|-------------|------------------|
|---|--------------|---------|--------|-------------|------------------|

МАТЕРИАЛЫ

КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|-----|----|--------------|
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 135 | 68 | 9180 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 150 | 98 | 14700 |
| 3 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 25 | 47 | 1175 |
| 4 | Клемма WAGO 3 | шт. | 25 | 17 | 425 |
| 5 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 26 | 260 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| Итого по разделу: | | | | | 25850 |

ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|---|------|--------------|
| 1 | Автомат АВВ 1п 10А С SH201L | шт. | 3 | 248 | 744 |
| 2 | Автомат АВВ 1п 16А С SH201L | шт. | 5 | 248 | 1240 |
| 3 | Автомат АВВ 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 |
| 4 | УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC | шт. | 1 | 4986 | 4986 |
| 5 | Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R | шт. | 1 | 3476 | 3476 |
| 6 | Шина соединительная (ребенка) АВВ | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 7 | Щит распределительный (накладной) 18 модулей АВВ | шт. | 1 | 4090 | 4090 |
| 8 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | 990 |
| Итого по разделу: | | | | | 16934 |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------------|
| 1 | Подрозетник | шт. | 33 | 12 | 396 |
| 2 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 6 | 206 | 1236 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм | м. | 200 | 14 | 2800 |
| Итого по разделу: | | | | | 4432 |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|---|------|-------------|
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 2 | 1480 | 2960 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 3400 | 3400 |
| 3 | Лампочка с патроном | шт. | 3 | 110 | 330 |
| 4 | Розетка временная | шт. | 3 | 60 | 180 |
| 5 | Респиратор 3М | шт. | 2 | 490 | 980 |
| 6 | Мешок для мусора | шт. | 8 | 20 | 160 |
| 7 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| 8 | Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж) | уп. | 1 | 420 | 420 |
| Итого по разделу: | | | | | 8810 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 56026

РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-------|
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 33 | 350 | 11550 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 25 | 5000 |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|--------------|
| 3 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 600 | 7 | 4200 |
| 4 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 45 | 320 | 14400 |
| Итого по разделу: | | | | | 35150 |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 135 | 65 | 8775 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 150 | 70 | 10500 |
| 3 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 25 | 65 | 1625 |
| 4 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 33 | 40 | 1320 |
| Итого по разделу: | | | | | 22220 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей | шт. | 1 | 980 | 980 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 8 | 290 | 2320 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| Итого по разделу: | | | | | 4660 |
| ИТОГО РАБОТЫ: | | | | | 62030 |