

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	8	224	1792
2	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	49	490
3	Кабель интернет cat. 6e	м.	100	48	4800
4	Кабель телевизионный SAT 703	м.	20	47	940
5	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
6	Клемма WAGO 5	шт.	15	26	390
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9372</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат ABB 1п 10А С SH201L	шт.	7	248	1736
2	Автомат ABB 1п 16А С SH201L	шт.	5	248	1240
3	Автомат ABB 1п 32А С SH201L	шт.	1	318	318
4	Автомат ABB 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
5	УЗО ABB 2п 63А 30мА FH202 AC	шт.	1	3410	3410
6	Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	5	3476	17380
7	Шина соединительная (ребенка) ABB	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный (накладной) 36 модулей ABB	шт.	1	7230	7230
9	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
<b>Итого по разделу:</b>					<b>33712</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	8	72	576
2	Подрозетник	шт.	76	12	912
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	12	206	2472
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4353</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	2	690	1380
2	Коронка алмазная	шт.	2	3400	6800
3	Розетка временная	шт.	8	60	480
4	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
5	Мешок для профессионального пылесоса	шт.	5	140	700
6	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
<b>Итого по разделу:</b>					<b>10230</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 57667****РАБОТЫ****ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	101	350	35350
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	550	25	13750
3	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	1200	7	8400
4	Устройство штробы в монолите/плите	м.	50	320	16000

**Итого по разделу: 73500****ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	180	65	11700
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	240	70	16800
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	18	78	1404
4	Прокладка кабеля 3x6	м.	8	80	640
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	55	550
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	180	65	11700
7	Прокладка телевизионного кабеля	м.	100	65	6500
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	101	40	4040
10	Монтаж кабель канала 25x16	м.	8	110	880

**Итого по разделу: 54734****СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА**

1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1490	1490
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	13	290	3770
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	520	3120

**Итого по разделу: 8700****МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА**

1	Устройство ввода в квартиру	шт.	1	2800	2800
---	-----------------------------	-----	---	------	------

**Итого по разделу: 2800****ИТОГО РАБОТЫ: 139734**