

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 220 | 68 | 14960 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 200 | 98 | 19600 |
| 3 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 25 | 34 | 850 |
| 4 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 75 | 47 | 3525 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| Итого по разделу: | | | | | 39445 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Автомат ABB 1п 10А С SH201L | шт. | 6 | 248 | 1488 |
| 2 | Автомат ABB 1п 16А С SH201L | шт. | 10 | 248 | 2480 |
| 3 | Автомат ABB 1п 20А С SH201L | шт. | 1 | 264 | 264 |
| 4 | Автомат ABB 2п 50А С SH202L | шт. | 1 | 1068 | 1068 |
| 5 | УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 AC | шт. | 1 | 4986 | 4986 |
| 6 | Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R | шт. | 4 | 3476 | 13904 |
| 7 | Реле напряжения PH-106 однофазное 63А | шт. | 1 | 2910 | 2910 |
| 8 | Контактор ESB40-40N-04 модульный (40А AC-1, 4НО) | шт. | 1 | 7806 | 7806 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) ABB | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Щит распределительный (накладной) 36 модулей ABB | шт. | 1 | 7230 | 7230 |
| 11 | Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки) | к-т | 1 | 990 | 990 |
| Итого по разделу: | | | | | 43466 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник КОРОС | шт. | 63 | 59 | 3717 |
| 2 | Оконцеватель для металлорукава | шт. | 120 | 23 | 2760 |
| 3 | Металлорукав Ø15 мм | м. | 380 | 61 | 23180 |
| 4 | Металлорукав Ø20мм | м. | 20 | 69 | 1380 |
| 5 | Скоба крепежная для металлорукава / гофры | шт. | 780 | 9 | 7020 |
| Итого по разделу: | | | | | 38057 |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Розетка электрическая Legrand Valena белая/беж/сл.кость | шт. | 46 | 374 | 17204 |
| 2 | Розетка электрическая влагозащищенная Legrand Plexo с защитной крышкой IP55 | шт. | 1 | 1435 | 1435 |
| 3 | Розетка интернет Legrand Valena белая | шт. | 1 | 780 | 780 |
| 4 | Розетка телевизионная Legrand Valena белая | шт. | 3 | 610 | 1830 |
| 5 | Выключатель одноклавишный Legrand Valena белый/беж/сл.кость | шт. | 1 | 247 | 247 |
| 6 | Выключатель одноклавишный Legrand Plexo влагозащищенный серый IP55 | шт. | 1 | 980 | 980 |
| 7 | Переключатель одноклавишный проходной Legrand Valena белый/беж/сл.кость | шт. | 2 | 335 | 670 |
| 8 | Выключатель двухклавишный Legrand Valena белый/беж/сл.кость | шт. | 10 | 398 | 3980 |
| 9 | Подложка 1-местная | шт. | 27 | 190 | 5130 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|------|-------|---------------|
| 10 | Подложка 2-местная | шт. | 9 | 260 | 2340 |
| 11 | Подложка 4-местная | шт. | 5 | 390 | 1950 |
| Итого по разделу: | | | | | 36546 |
| ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД | | | | | |
| 1 | Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм) | шт. | 1 | 10095 | 10095 |
| 2 | Комплектующие для контура заземления | к-т | 1 | 950 | 950 |
| Итого по разделу: | | | | | 11045 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 480 | 480 |
| 2 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 3 | Сверло по дереву 25мм Milwaukee | шт. | 1 | 2300 | 2300 |
| 4 | Сверло по дереву 29x300 Milwaukee | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | Сверло Форстнера | шт. | 1 | 1960 | 1960 |
| 6 | Сверло Форстнера 35мм | шт. | 1 | 1029 | 1029 |
| 7 | Штанга 600мм Milwaukee | шт. | 4 | 2940 | 11760 |
| 8 | Насадка на фрезер | шт. | 2 | 2700 | 5400 |
| 9 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 10 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| Итого по разделу: | | | | | 29095 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | | 197654 |

РАБОТЫ

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|------|--------------|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Высверливание отверстия для подрозетника в дереве | шт. | 63 | 290 | 18270 |
| 2 | Высверливание внутреннего канала для прокладки кабеля в доме из бруса/бревна при скрытом монтаже | м. | 18 | 2400 | 43200 |
| 3 | Устройство сквозных отверстий в каркасном доме | шт. | 20 | 25 | 500 |
| 4 | Затяжка кабеля в металлорукав | м. | 400 | 40 | 16000 |
| Итого по разделу: | | | | | 77970 |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 220 | 65 | 14300 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 200 | 70 | 14000 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 25 | 65 | 1625 |
| 4 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 75 | 65 | 4875 |
| 5 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 14 | 450 | 6300 |
| 6 | Установка подрозетника в дереве | шт. | 63 | 70 | 4410 |
| Итого по разделу: | | | | | 45510 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей | шт. | 1 | 1490 | 1490 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 17 | 290 | 4930 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 5 | 520 | 2600 |
| 5 | Установка, подключение, настройка реле напряжения | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 6 | Установка и подключение контактора | шт. | 1 | 1380 | 1380 |

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--------------------------|---------------|
| | | | | Итого по разделу: | 11920 |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ | | | | | |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 47 | 220 | 10340 |
| 2 | Установка и подключение розетки интернет | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 3 | Установка и подключение розетки телевизионной | шт. | 3 | 320 | 960 |
| 4 | Установка и подключение выключателя | шт. | 12 | 220 | 2640 |
| 5 | Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного | шт. | 2 | 280 | 560 |
| 6 | Установка накладки / подложки / подъемной коробки | шт. | 41 | 50 | 2050 |
| | | | | Итого по разделу: | 16890 |
| МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА | | | | | |
| 1 | Монтаж заземления | шт. | 1 | 9500 | 9500 |
| | | | | Итого по разделу: | 9500 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 161790 |