

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	120	68	8160
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	100	98	9800
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	224	3360
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	34	1700
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	30	47	1410
6	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
7	Клемма WAGO 5	шт.	10	28	280
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					25330
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат АВВ 1п 10А С S201 6кА	шт.	5	460	2300
2	Автомат АВВ 1п 16А С S201 6кА	шт.	9	420	3780
3	Автомат АВВ 1п 20А С S201 6кА	шт.	2	518	1036
4	Автомат АВВ 1п 32А С S201 6кА	шт.	1	580	580
5	Автомат АВВ 2п 50А С S202 6кА	шт.	1	2555	2555
6	УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
7	Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	3	3476	10428
8	Шина соединительная (гребенка) АВВ	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	7460	7460
10	Щит слаботочный (встраиваемый) АВВ	шт.	1	4860	4860
11	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
Итого по разделу:					39315
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	66	12	792
2	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	7	206	1442
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	100	14	1400
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	150	19	2850
Итого по разделу:					6484
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	1480	1480
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1	3400	3400
3	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
4	Розетка временная	шт.	5	60	300

5	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
6	Мешок для мусора	шт.	8	20	160
7	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
				Итого по разделу:	6760
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	77889

РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	66	290	19140
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	250	25	6250
3	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	700	7	4900
4	Устройство штробы	м.	35	280	9800
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей	шт.	1	3740	3740
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки слаботочного щита	шт.	1	2450	2450
				Итого по разделу:	46280
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	120	65	7800
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	100	70	7000
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	15	80	1200
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	65	3250
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	30	65	1950
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	66	40	2640
				Итого по разделу:	23840
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1200	1200
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита	шт.	1	990	990
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	17	290	4930
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
				Итого по разделу:	9520
				ИТОГО РАБОТЫ:	79640