

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	68	6800
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	120	98	11760
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	224	2688
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	70	34	2380
5	Клемма WAGO 3	шт.	25	17	425
6	Клемма WAGO 5	шт.	10	28	280
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>24443</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат ABB 1п 10А С SH201L	шт.	4	248	992
2	Автомат ABB 1п 16А С SH201L	шт.	4	248	992
3	Автомат ABB 1п 20А С SH201L	шт.	1	264	264
4	Автомат ABB 1п 32А С SH201L	шт.	1	318	318
5	Автомат ABB 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
6	Автомат ABB 2п 63А С SH202L	шт.	1	1132	1132
7	УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
8	Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	2	3476	6952
9	Шина соединительная (ребенка) ABB	шт.	1	340	340
10	Щит распределительный (накладной) 18 модулей ABB	шт.	1	4090	4090
11	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	990	990
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22124</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Кабель канал 40x25 белый	м.	4	128	512
2	Подрозетник	шт.	41	12	492
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1004</b>
<b>РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Розетка электрическая Legrand Valena белая/беж/сл.кость	шт.	32	374	11968
2	Розетка интернет Legrand Valena беж./дерево/сл. кость	шт.	4	780	3120
3	Выключатель одноклавишный Legrand Valena белый/беж/сл.кость	шт.	2	247	494
4	Выключатель двухклавишный Legrand Valena белый/беж/сл.кость	шт.	3	398	1194
5	Рамка на 1 пост Legrand Valena	шт.	11	65	715
6	Рамка на 2 поста Legrand Valena	шт.	3	128	384

7	Рамка на 3 поста Legrand Valena	шт.	4	258	1032
8	Рамка на 4 поста Legrand Valena	шт.	2	480	960
9	Рамка на 5 постов Legrand Valena	шт.	1	911	911
<b>Итого по разделу:</b>					<b>20778</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1	3400	3400
3	Лампочка с патроном	шт.	4	110	440
4	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
5	Мешок для мусора	шт.	7	20	140
6	Штукатурная смесь	шт.	2	380	760
7	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	740	740
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9420</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>77769</b>

## РАБОТЫ

<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	100	65	6500
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	120	70	8400
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	12	80	960
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	70	65	4550
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	41	40	1640
6	Монтаж кабель канала 40x25	м.	4	130	520
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22570</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	41	260	10660
2	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	78	250	19500
<b>Итого по разделу:</b>					<b>30160</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА</b>					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	980	980
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	290	2900
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	320	640
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	520	1560
<b>Итого по разделу:</b>					<b>6080</b>
<b>МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ</b>					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	32	220	7040
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	4	340	1360
3	Установка и подключение выключателя	шт.	5	220	1100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9500</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>68310</b>

**Заказчик:**

---

{{ contractor\_name }}

**Подрядчик:**

---

Сарычев О.В.

М.П.