

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	480	68	32640
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	600	98	58800
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	20	155	3100
4	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	30	257	7710
5	Кабель ВВГнг-Is 5x6 ГОСТ	м.	100	374	37400
6	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	10	32	320
7	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	49	490
8	Провод ПУГВ 1x6	м.	5	76	380
9	Провод ПВС 4x1,5	м.	100	77	7700
10	Провод ПВС 4x16	м.	20	736	14720
11	Кабель интернет cat. 5e	м.	400	34	13600
12	Клемма WAGO 3	шт.	70	17	1190
13	Клемма WAGO 5	шт.	30	28	840
14	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					179055
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат АВВ 1п 10А С SH201L	шт.	12	248	2976
2	Автомат АВВ 1п 16А С SH201L	шт.	20	248	4960
3	Автомат АВВ 3п 20А С SH203L	шт.	1	869	869
4	Автомат АВВ 3п 25А С SH203L	шт.	2	909	1818
5	Автомат АВВ 3п 32А С SH203L	шт.	1	1071	1071
6	Автомат АВВ 3п 50А С SH203L	шт.	3	1625	4875
7	Автомат АВВ 3п 63А С SH203L	шт.	1	1589	1589
8	УЗО АВВ 4п 40А 100мА FH204 AC	шт.	1	5719	5719
9	УЗО АВВ 4п 63А 300мА F204 A	шт.	1	7680	7680
10	Дифф. автомат АВВ 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	10	3476	34760
11	Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 4P DS134VGS-230/G CITEL	шт.	1	14820	14820
12	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4X11 групп TDM (кросс-модуль)	шт.	2	930	1860
13	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
14	Щит распределительный (накладной) 12 модулей АВВ	шт.	1	2924	2924
15	Щит распределительный (встраиваемый) 12 модулей АВВ	шт.	1	3670	3670
16	Шкаф TwinLine 650x550x225 96 модулей напольный АВВ	шт.	1	26740	26740

17	Шкаф мультимедийный в нишу с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой АВВ UK (3 ряда)	шт.	1	10815	10815
18	Комплектующие для монтажа щита (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	1600	1600
19	Комплектующие для монтажа щита на 12/18/24 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	2	990	1980
				Итого по разделу:	131406
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Лоток металлический 100x50x2000	шт.	5	845	4225
2	Подрозетник	шт.	166	12	1992
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	414	8280
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	1100	14	15400
				Итого по разделу:	30290
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВВОД					
1	Комплект заземления CN – 6 (6 метров, 16 мм, 4 x 1500 мм)	шт.	1	10095	10095
				Итого по разделу:	10095
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	4	1480	5920
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	2	3400	6800
3	Лопатка для перфоратора	шт.	2	1460	2920
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	480	960
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	1	2000
7	Лампочка с патроном	шт.	10	110	1100
8	Розетка временная	шт.	10	60	600
9	Респиратор 3М	шт.	5	490	2450
10	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
11	Штукатурная смесь	шт.	5	380	1900
12	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
13	Ведро 20л	шт.	3	180	540
				Итого по разделу:	26781
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	377627

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	480	65	31200
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	600	70	42000
3	Прокладка кабеля 5x2,5	м.	20	82	1640
4	Прокладка кабеля 5x4	м.	30	85	2550
5	Прокладка кабеля 5x6	м.	100	92	9200
6	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	125	55	6875
7	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	400	65	26000
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	166	40	6640

10	Монтаж лотка металлического	м.	10	350	3500
Итого по разделу:					130125
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	166	240	39840
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	1100	25	27500
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	200	250	50000
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки слаботочного щита	шт.	1	4980	4980
Итого по разделу:					122320
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 12 модулей	шт.	1	980	980
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 12 модулей	шт.	1	890	890
3	Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита	шт.	1	990	990
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	32	290	9280
5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	360	2880
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	10	520	5200
7	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	580	1160
8	Установка и подключение УЗИП	шт.	1	800	800
9	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	2	480	960
Итого по разделу:					23140
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ					
1	Сборка, монтаж, подключение стабилизатора трехфазного с байпасом	шт.	1	9000	9000
2	Монтаж, подключение, пуско-наладка ИБП	шт.	1	8000	8000
Итого по разделу:					17000
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Монтаж заземления	шт.	1	9500	9500
Итого по разделу:					9500
ИТОГО РАБОТЫ:					302085

Заказчик:

 {{ contractor_name }}

Подрядчик:

 Сарычев О.В.

М.П.