

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
МАТЕРИАЛЫ			
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ			
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	150
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	17
4	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	5
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	5
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	15
7	Кабель интернет cat. 5e	м.	40
8	Кабель телевизионный SAT 703	м.	40
9	Клемма WAGO 3	шт.	30
10	Клемма WAGO 5	шт.	10
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
1	Автомат ABB 1п 10А С SH201L	шт.	5
2	Автомат ABB 1п 16А С SH201L	шт.	9
3	Автомат ABB 3п 16А С SH203L	шт.	1
4	Автомат ABB 3п 25А С SH203L	шт.	1
5	УЗО ABB 4п 40А 100мА FH204 AC	шт.	1
6	Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	2
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1
8	Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА			
1	Подрозетник	шт.	48
2	Клипса крепежная для трубы Ø20	уп.	7
3	Клипса крепежная для трубы Ø32	уп.	1
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	100
6	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	210
7	Труба гофрированная ПНД Ø32мм	м.	15
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1
2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1
3	Лампочка с патроном	шт.	5
4	Розетка временная	шт.	5
5	Респиратор 3М	шт.	1
6	Мешок для мусора	шт.	8
7	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1

Заказчик:

{{ contractor_name }}

Подрядчик:

Сарычев О.В.

М.П.