

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	180	68	12240
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	98	19600
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	25	224	5600
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	49	490
5	Провод ПВС 3x1,5	м.	150	63	9450
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	34	1700
7	Кабель телевизионный SAT 703	м.	20	47	940
8	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
9	Клемма WAGO 5	шт.	10	28	280
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					51090
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат АВВ 1п 10А С SH201L	шт.	5	248	1240
2	Автомат АВВ 1п 16А С SH201L	шт.	8	248	1984
3	Автомат АВВ 1п 32А С SH201L	шт.	1	318	318
4	Автомат АВВ 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
5	УЗО АВВ 2п 25А 30мА FH202 AC	шт.	4	2224	8896
6	УЗО АВВ 2п 40А 30мА FH202 AC	шт.	1	2297	2297
7	УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
8	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	7460	7460
10	Шкаф мультимедийный в нишу с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой АВВ UK (3 ряда)	шт.	1	10815	10815
11	Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, переключки, заглушки)	к-т	1	1450	1450
Итого по разделу:					40854
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник глубокий	шт.	59	19	1121
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
3	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	15	206	3090
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	500	16	8000
Итого по разделу:					12604
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960

2	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
3	Розетка временная	шт.	5	60	300
4	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
5	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
6	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
				Итого по разделу:	5370
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	109918

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	180	65	11700
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	200	70	14000
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	25	80	2000
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	160	55	8800
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	65	3250
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	20	65	1300
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
8	Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике	шт.	13	520	6760
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	59	40	2360
				Итого по разделу:	50690
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	59	320	18880
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	500	25	12500
3	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	1500	7	10500
4	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	40	250	10000
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей	шт.	1	3740	3740
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки слаботочного щита	шт.	1	3450	3450
				Итого по разделу:	59070
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1200	1200
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого слаботочного щита	шт.	1	990	990
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	290	4060
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	520	3120
				Итого по разделу:	9690
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	42	220	9240
2	Установка и подключение розетки интернет	шт.	3	370	1110
3	Установка и подключение розетки телевизионной	шт.	1	370	370
4	Установка и подключение выключателя	шт.	6	220	1320

5	Установка и подключение светорегулятора поворотного (диммера)	шт.	7	280	1960	
					Итого по разделу:	14000
					ИТОГО РАБОТЫ:	133450

Заказчик:

{{ contractor_name }}

Подрядчик:

Сарычев О.В.

М.П.