

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	160	68	10880
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	180	98	17640
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	15	151	2265
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	30	224	6720
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	150	34	5100
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	30	47	1410
7	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
8	Клемма WAGO 5	шт.	10	28	280
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					45000
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат ABB 1п 10А С SH201L	шт.	7	248	1736
2	Автомат ABB 1п 16А С SH201L	шт.	9	248	2232
3	Автомат ABB 1п 20А С SH201L	шт.	1	264	264
4	Автомат ABB 1п 32А С SH201L	шт.	1	318	318
5	Автомат ABB 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
6	УЗО ABB 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
7	Дифф. автомат ABB 1п+N 16А 30mA DSH201R	шт.	4	3476	13904
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
9	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ABB	шт.	1	7460	7460
10	Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	1450	1450
Итого по разделу:					34098
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 60x40 белый	м.	4	137	548
2	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	100	100
3	Подрозетник	шт.	84	12	1008
4	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	10	206	2060
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм	м.	100	14	1400
6	Труба гофрированная ПНД Ø20мм	м.	300	19	5700
Итого по разделу:					10816
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960

2	Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная	к-т	1	3400	3400
3	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
4	Розетка временная	шт.	6	60	360
5	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
6	Мешок для мусора	шт.	8	20	160
7	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
8	Венчик для раствора	шт.	1	295	295
9	Ведро 20л	шт.	1	140	140
				Итого по разделу:	9335
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	99249

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	160	65	10400
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	180	70	12600
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	15	78	1170
4	Прокладка кабеля 3x6	м.	30	80	2400
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	150	65	9750
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	30	65	1950
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	84	40	3360
8	Монтаж кабель канала 60x40	м.	4	145	580
				Итого по разделу:	42210
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	84	260	21840
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	400	25	10000
3	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	1000	7	7000
4	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	52	250	13000
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36 модулей	шт.	1	3740	3740
				Итого по разделу:	55580
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1200	1200
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	18	290	5220
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	520	2600
				Итого по разделу:	9340
ПРОЧЕЕ					
1	Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования	шт.	2	1500	3000
				Итого по разделу:	3000
				ИТОГО РАБОТЫ:	110130

Заказчик:

{{ contractor_name }}

Подрядчик:

Сарычев О.В.

М.П.