

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ /
 ДЕМОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ
 ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Максим
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 256м2 / Одинцовский район
 АДРЕС:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	711	164	116604
2	Клей Юнис Плюс	шт.	13	411	5343
Итого по разделу:					121947

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	5	428	2140
2	Арматура рифленая	м.	16	144	2304
3	Подвес прямой	шт.	102	24	2448
Итого по разделу:					6892

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	560	560
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3170

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 135529
РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	101.4	650	65910
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	32	120	3840
3	Устройство проема	шт.	7	1050	7350
4	Привязка стен	шт.	11	400	4400
Итого по разделу:					81500

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	3	3600	10800
---	---	-----	---	------	-------

2	Разгрузка	тонна	9	1200	10800
				Итого по разделу:	21600
				ИТОГО РАБОТА:	103100

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 238629 руб.

ИТОГО: 238629 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**

Александр
Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33