

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	200	68	13600
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	250	98	24500
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	20	151	3020
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	6	224	1344
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	49	490
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	100	47	4700
7	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
8	Клемма WAGO 5	шт.	15	28	420
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>49034</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат АВВ 1п 10А С SH201L	шт.	6	248	1488
2	Автомат АВВ 1п 16А С SH201L	шт.	9	248	2232
3	Автомат АВВ 2п 50А С SH202L	шт.	1	1068	1068
4	УЗО АВВ 2п 25А 30мА FH202 AC	шт.	4	2224	8896
5	УЗО АВВ 2п 40А 30мА FH202 AC	шт.	1	2297	2297
6	УЗО АВВ 2п 63А 100мА FH202 AC	шт.	1	4986	4986
7	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	7460	7460
9	Комплектующие для монтажа щита на 36/48/54 модулей (клеммы, перемычки, заглушки)	к-т	1	1450	1450
<b>Итого по разделу:</b>					<b>30217</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	65	12	780
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1173</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	3	1480	4440
2	Коронка алмазная	шт.	1	5500	5500
3	Бур 6x110	шт.	10	142	1420
4	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
5	Розетка временная	шт.	6	60	360
6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980

7	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
8	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
<b>Итого по разделу:</b>					<b>13940</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>94364</b>

## РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	200	65	13000
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	250	70	17500
3	Прокладка кабеля 3х4	м.	20	78	1560
4	Прокладка кабеля 3х6	м.	6	80	480
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	55	550
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	100	65	6500
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	65	40	2600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>42710</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	65	350	22750
2	Устройство штробы на потолке	м.	15	420	6300
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	60	320	19200
4	Штробление ниши в бетоне для установки щита на 36 модулей	шт.	1	5900	5900
<b>Итого по разделу:</b>					<b>54150</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1200	1200
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	15	290	4350
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	520	3120
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8990</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>105850</b>

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_

{{ contractor\_name }}

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_

Сарычев О.В.

М.П.